

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr 4 cm cm z wywozem materiału z rozbiórki na Bazę ZDP Bolesławiec 2700	m ² m ²	 2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 2500	m ² m ²	 2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm SMA PMB 45/80-55 KR3-4 + zjazdy szt 3 2700	m ² m ²	 2 700,000	
				RAZEM	2 700,000
4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm Pobocze z Frezowiny 420	m ² m ²	 420,000	
				RAZEM	420,000
5	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą akrylową P1a, P1d 80	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000