

PRZEDMIAR ROBÓT OFERTA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : PARK KIESZONKOWY WEWNĄTRZ PARKU PIASTOWSKIEGO PRZY JEZIORZE JELONEK W GNEŹNIE
Oświetlenie ścieżek
ADRES INWESTYCJI : ul. Cierpięgi w Gnieźnie
INWESTOR : Gmina Miasto Gniezno
Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 16
62-200 Gniezno
BRANŻA : elektryczna -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hibner
DATA OPRACOWANIA : 08.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Montaż oświetlenia drogowego				
1.1		Układanie kabla oświetleniowego				
1 d.1. 1	STE-01	Wykonanie wykopów ziemnych dla ułożenia rur i kabli z wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopów i wywozem nadmiaru ziemi	m	350		
2 d.1. 1	STE-01	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka Fe/Zn 25x4	m	355		
3 d.1. 1	STE-01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x 25	m	375		
4 d.1. 1	STE-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x2,5	m	78		
1.2		Montaż słupów oświetleniowych				
5 d.1. 2	STE-01	Montaż słupów oświetleniowych wysokości 5m z oprawą parkową LED 46W na fundamencie prefabrykowanym z wykonaniem wykopu, posadowieniem fundamentu i słupa, wprowadzeniem i zarobieniem kabla, montażem tabliczki bezpiecznikowej, wciągnięciem przewodów i montażem oprawy	szt	10		
6 d.1. 2	STE-01	Montaż opraw iluminacyjnych doziemnych z osadzeniem oprawy, montażem wkładu, ustawieniem i podłączeniem	kpl.	3		
7 d.1. 2	STE-01	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III - uziemienie wskazanych słupów oświetleniowych	m	4*9 = 36		
1.3		Demontaż				
8 d.1. 3	STE-01	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 890-1100 kg	szt	2		
9 d.1. 3	STE-01	Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - wywóz i utylizacja zdemontowanych słupów	t	2		
1.4		Badania pomontażowe				
10 d.1. 4	STE-01	Badania i próby pomontażowe	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Montaż oświetlenia drogowego						
1.1	Układanie kabla oświetleniowego						
1.2	Montaż słupów oświetleniowych						
1.3	Demontaż						
1.4	Badania pomontażowe						
	RAZEM						

Słownie: