

**KOSZTORYS OFERTOWY - skwer przy ul. Lecha/Chrobrego -  
roboty drogowe, mała architektura, nawadnianie**

Lp.	Opis	Jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
<b>I Roboty brukarskie</b>					
1	Rozebranie fragmentów nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz fragmentu wjazdu z kostki betonowej wraz z podbudową razem z utylizacją materiałów z rozbiórki	m2	350		0,00
2	Demontaż i utylizacja słupa ogłoszeniowego	szt.	1		0,00
3	Zakup i ułożenie obrzeża bet. 6x20x100 cm na ławie betonowej szer. 20 cm z bet. C12/15, wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz korytowaniem i zutylizowaniem urobku we własnym zakresie - obrzeża wzdłuż nawierzchni i terenów zieleni	mb	115		0,00
4	Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych typu Rusica Epoka 15/15-22,5/6 cm - kolor melanz zimowy (ciągły piesze) na podbudowie bet. 10 cm z betonu C8/10 i 3 cm podsypki piaskowo-cementowej 4:1 wraz z korytowaniem i utylizacją urobku	m2	72		0,00
5	Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych typu Granit Epoka 15/15-22,5/6 cm - kolor melanz zimowy (ciągły piesze) na podbudowie bet. 10 cm z betonu C8/10 i 3 cm podsypki piaskowo-cementowej 4:1 wraz z korytowaniem i utylizacją urobku	m3	15		0,00
6	Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych typu Granit Nova 6,3-7,3-8,3-8,3/6 cm - nova strzegomski - (ciągły piesze) na podbudowie bet. 10 cm z betonu C8/10 i 3 cm podsypki piaskowo-cementowej 4:1 wraz z korytowaniem i utylizacją urobku	m4	7,5		0,00
7	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostek betonowych typu Rusica Epoka 15/15/6 cm kolor grafit na podbudowie bet. 20 cm z betonu C8/10, podbudowie wzmacniającej 15 cm z betonu C1,5-C2 i 3 cm podsypki piaskowo-cementowej 4:1 wraz z korytowaniem i utylizacją urobku	m2	100		0,00
<b>suma netto I - roboty brukarskie</b>					<b>0,00</b>
<b>wartość brutto I w tym 23% VAT</b>					<b>0,00</b>
<b>II Mała architektura</b>					
1	Zakup i montaż ławki łukowatej z z oparciami - wzór zgodny z projektem	szt.	1		0,00
2	Zakup i montaż ławki łukowatej bez oparc - wzór zgodny z projektem	szt.	1		0,00
3	Zakup i montaż ławki prostej z oparciem - wzór zgodny z projektem	szt.	2		0,00
4	Zakup i montaż koszy - wzór zgodny z projektem	szt.	3		0,00
5	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego - wzór zgodny z projektem	szt.	1		0,00

6	Zakup i montaż słupka blokującego - wzór zgodny z projektem	szt.	2		0,00
7	Zakup i montaż ogrodzenia metalowego - wzór zgodny z projektem	mb	3,4		0,00
suma netto II mała architektura					0,00
wartość brutto II w tym VAT 23%					0,00
<b>III System nawadniający</b>					
1	Wykonanie systemu nawadniającego	kpl	1		0,00
suma netto III system nawadniający					0,00
wartość brutto III w tym VAT 23%					0,00
SUMA CAŁOŚĆ I, II, III netto					0,00
SUMA CAŁOŚĆ I, II, III brutto					0,00