

Przedmiar robót
ROBOTY REMONTOWE

Obiekt, rodzaj robót Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" - przebudowa wejścia
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów. Działka Nr 374, Obr. Nr 7
Inwestor Gmina Sianów, 76-004 Sianów, ul.Armiі Polskiej 30

Sporządził mgr inż. Marek Skiba

Koszalin, 28.04.2020r.

Tabela przedmiaru robót

Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" - przebudowa wejścia

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Rozbiórki i wyburzenia		
			1.1. Rozbórka ścianek i wykucie otworów wraz z wykonaniem nadproża		
1	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1*1*0,27 1*0,22*0,27 4*(0,55*0,1*0,27) 2*(0,15*0,2*0,27)	m3 m3 m3 m3	0,27 0,059 0,059 0,016
			razem	m3	0,404
2	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 2*1,2	m	2,4
			razem	m	2,4
3	KNR 4-01 0313/06		Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4
4	KNR K-06 0102/05		Rozebranie izolacji ze styropianu 1*1*0,12 1*0,22*0,12 4*(0,55*0,1*0,12) 2*(0,15*0,2*0,12)	m3 m3 m3 m3	0,12 0,026 0,026 0,007
			razem	m3	0,179
5	KNR 4-04 0702/02		Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych średnicy 25-50mm - przez analogię	m	1
6	KNR 4-04 0707/01		Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m ² - przez analogię	zespół	1
			1.2. Wyniesienie i wywiezienie gruzu		
7	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 1*1*0,27 1*0,22*0,27 4*(0,55*0,1*0,27) 2*(0,15*0,2*0,27)	m3 m3 m3 m3	0,27 0,059 0,059 0,016
			razem	m3	0,404
8	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 1*1*0,27 1*0,22*0,27 4*(0,55*0,1*0,27) 2*(0,15*0,2*0,27)	m3 m3 m3 m3	0,27 0,059 0,059 0,016
			razem	m3	0,404
9	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 9x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 1*1*0,27 1*0,22*0,27 4*(0,55*0,1*0,27) 2*(0,15*0,2*0,27)	m3 m3 m3 m3	0,27 0,059 0,059 0,016
			razem	m3	0,404
			2. Roboty remontowe		

Tabela przedmiaru robót

Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" - przebudowa wejścia

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
2.1. Osadzenie nowej stolarki drzwiowej					
10	KNR 0-19 0928/07		Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,5m2		
		1		m2	1
			razem	m2	1
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania Kod CPV: 45333000-0					
11	KNR 0-31 0201/01 + tabl. 9901-02		Rurociągi z rur PEX o średnicy nominalnej 16mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach (R= 1,10)	m	1
12	KNR 0-31 0207/01		Podłączenie ze ściany do instalacji c.o. grzejników panelowych VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	1
13	Kalkulacja indywidualna		Podłączenie grzejników projektowanych do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (zasilanie + powrót) - R,M,S	miejsc	1
14	KNR 0-35 0209/02		Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 400-800mm z zestawem wsporników, dwupłytych typu 22KV/600*600 - grzejnik z odzysku	szt	2
		2		szt	2
			razem	szt	2
2.3. Wykończenie ścian wewnętrznych					
2.3.1. Tynki					
15	KNR 4-01 0707/05		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m	5
2.3.2. Gładzie					
16	KNR K-04 0305/01		Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1,25
		5*0,25		m2	1,25
			razem	m2	1,25
17	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	1,25
		5*0,25		m2	1,25
			razem	m2	1,25
2.3.3. Malowanie, tynk mozaikowy i płytki					
18	KNR K-04 0201/02		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych		
			cała ściana z wstawianymi drzwiami 9,42*2,5	m2	23,55
			razem	m2	23,55
2.4. Nowe posadzki					
2.4.1. Podłoża					
19	KNR-W 2-02 1104/01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro		
		1*0,25		m2	0,25
			razem	m2	0,25
20	KNR-W 2-02 1104/03 (dopłata 3x)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		1*0,25		m2	0,25
			razem	m2	0,25
2.4.2. Płytki					

Tabela przedmiaru robót

Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" - przebudowa wejścia

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	NNRNKB 6 2807/04		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 20x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4mm na progu przy drzwiach - kolor analogiczny do istniejącej podłogi 1*0,25	m2	0,25
				razem	m2
2.5. Wykończenie ścian zewnętrznych					
22	KNR 0-17 2610/05		Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 15cm płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 5*0,15	m2	0,75
				razem	m2
23	KNR K-04 0109/01		Wykonanie na gotowym podłożu tynków akrylowych mozaikowych o wielkości kamienia 1,2mm cokół przy drzwiach 2*0,25*0,5	m2	0,25
				razem	m2

Spis działów przedmiaru robót

Środowiskowy Dom Samopomocy "SZANSA" - przebudowa wejścia

Nr	Opis
1.	Rozbiórki i wyburzenia
1.1.	Rozbórka ścianek i wykucie otworów wraz z wykonaniem nadproża
1.2.	Wyniesienie i wywiezienie gruzu
2.	Roboty remontowe
2.1.	Osadzenie nowej stolarki drzwiowej
2.2.	Instalacja centralnego ogrzewania Kod CPV: 45333000-0
2.3.	Wykończenie ścian wewnętrznych
2.3.1.	Tynki
2.3.2.	Gładzie
2.3.3.	Malowanie, tynk mozaikowy i płytki
2.4.	Nowe posadzki
2.4.1.	Podłóża
2.4.2.	Płytki
2.5.	Wykończenie ścian zewnętrznych