
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: ZABUDOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RAWICZU

ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz

NAZWA INWESTORA: POWIAT RAWICKI

ADRES INWESTORA: Rynek 17, 63-900 Rawicz

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Płyta pod agregat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Roboty wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Montaż agregatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Pomiary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)						
1		Roboty zewnętrzne				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	14,700	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	70,000	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	10,500	0,00	0,00
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa sztywna o średnicy zewnętrznej 75mm N750	m	30,000	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 5 0401-05	Złącze kablowe ZKP.POŻ.	kpl.	1,000	0,00	0,00
6 d.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x25	m	80,000	0,00	0,00
7 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 3x2,5	m	80,000	0,00	0,00
8 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - NHXH-J PH90 5x1,5	m	80,000	0,00	0,00
9 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKSY 7x1,5	m	80,000	0,00	0,00
10 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	5,000	0,00	0,00
11 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1,000	0,00	0,00
12 d.1	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	15,000	0,00	0,00
Razem: Roboty zewnętrzne						0,00
2		Płyta pod agregat				
13 d.2	KNNR 1 0202-04 0208-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi; z rozbiórkami ew. istniejących nawierzchni	m3	6,053	0,00	0,00
14 d.2	KNNR 6 0106-06 analogia	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości łącznie 20 cm (15x1,33) Krotność = 1,33	m2	5,220	0,00	0,00
15 d.2	KNNR 6 0106-06 analogia	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości łącznie 2x 25 cm (15x 1,67 x2) Krotność = 3,34	m2	6,156	0,00	0,00
16 d.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, uziarnienie 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (15x1,33) Krotność = 1,33	m2	3,900	0,00	0,00
17 d.2	KNNR 6 0502-04 analogia	Chodniki z kostki betonowej szarej 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,900	0,00	0,00

ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.2	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	9,400	0,00	0,00
19 d.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa B15 z oporem	m3	0,423	0,00	0,00
20 d.2	KNR 2-31 0403-03 analiza indywidualna	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9,400	0,00	0,00
21 d.2	Wycena indywidualna	Badania stopnia zagęszczenia podłoży	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem: Płyta pod agregat						0,00
3		Roboty wewnętrzne				
22 d.3	KNNR 5 1209-0803	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1,000	0,00	0,00
23 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	4,000	0,00	0,00
24 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,010	0,00	0,00
25 d.3	KNNR 5 0114-08	Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie	szt.	1,000	0,00	0,00
26 d.3	KNNR 5 0715-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x25	m	5,000	0,00	0,00
27 d.3	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tcg grubości 3 mm na ścianach z betonu	m2	0,400	0,00	0,00
28 d.3	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	0,400	0,00	0,00
29 d.3	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	5,000	0,00	0,00
30 d.3	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	1,000	0,00	0,00
Razem: Roboty wewnętrzne						0,00
4		Montaż agregatu				
31 d.4	KNR 5-26 0701-05	Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 38 kW	szt.	1,000	0,00	0,00
32 d.4	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - taśma FeZn 30x4mm	m	20,000	0,00	0,00
33 d.4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12,000	0,00	0,00
Razem: Montaż agregatu						0,00
5		Pomiary				
34 d.5	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	1,000	0,00	0,00
35 d.5	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	1,000	0,00	0,00
36 d.5	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1,000	0,00	0,00
Razem: Pomiary						0,00

ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6		Pozostałe koszty				
37 d.6	kalk. własna	Koszt - nadzór archeologiczny z uzyskaniem pozwolenia	kpl	1,000	0,00	0,00
38 d.6	kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem: Pozostałe koszty						0,00
Razem: ZASILANIE REZERWOWE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W RAWICZU (budynek B)						0,00