

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach
Budowa	Pobiedziska, ul. Kiszowska część działki nr 2 i 1/12 ark. 9 obręb Pobiedziska Identyfikator 302112_4.0001.AR_9.2
Biuro kosztorysowe	OSiR Pobiedziska

Bydgoszcz Marzec 2025r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Spis działów przedmiaru robót

Strona 2/6

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach

Nr	Opis robót	Wartość	J.O.	Ilość	Wskaźnik
1.	Rozbiórki				
2.	Nawierzchnia				
3.	Wypożyczenie				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Rozbiórki		
1	TZKNC N-K-XVII 19/05 analogia	Demontaż bramek	szt	2,000
2	KNR 2-23 0210/01 analogia	Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej	m2	1.860,000
3	KNR 2-01 0204/02 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	93,000
		2. Nawierzchnia		
4	KNR 2-31 0107/01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym (grubość warstwy wyrównującej - 4cm; założono 25% nowego materiału)	m3	74,400
5	KNR 2-23 0210/01	Dostawa i montaż sztucznej trawy 60mm zasypanej piaskiem oraz granulem EPDM wraz z wykonaniem linii	m2	1.860,000
		3. Wyposażenie		
6	TZKNC N-K-XVII 19/05 analogia	Dostawa i montaż bramek aluminiowych 5x2m	kpl	2,000

Zestawienie robocizny

Strona 4/6

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ogrodnicy gr.II	r-g	333,201		
2	Robocizna	r-g	24,400		
3	Robotnicy gr.I	r-g	1.105,602		
4	Robotnicy gr.II	r-g	127,167		
	Razem		1.590,370		

Zestawienie materiałów

Strona 5/6

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Dostawa i montaż bramek aluminiowych 5x2m	kpl	2,000		
2	Kliniec kamienny	t	5,580		
3	Miał kamienny	t	3,348		
4	Sztuczna trawa 60mm zasypana piaskiem oraz granulatem EPDM wraz z wykonaniem lini	m2	1.953,000		
5	Tłuczeń kamienny sortowany	t	37,014		
6	Utylizacja	m3	93,000		
7	Woda	m3	571,950		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Strona 6/6

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Pobiedziskach

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy 29-37kW (40-50KM)	m-g	156,965		
2	Koparka kołowa 0,15m3	m-g	8,761		
3	Przyczepa samowyladowcza do ciągnika 5t	m-g	23,045		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	20,832		
	Razem		209,603		