±0.00=158,30m.n.p.m
1k,158,30p.t.

±0.00=158,00m.n.p.m
1k,157,80p.t.

istn. ZZP

RG

RK

B

A

B

C

D

E

F

G

H

LEGENDA:

- proj. linia kablowa nn
- ZZP — zestaw złączowo pomiarowy ZZP wg odrębnego opracowania
- RG — rozdzielnica główna obiektu
- RK — rozdzielnica kontenera (wnętrzowa)
- B — sterownik bramy wjazdowej
- proj. zasobnik kablowy ZKSP-2/4
- proj. linia kablowa sygnałowa
- proj. rura ochronna
- proj. słup oświetleniowy stalowy cynkowany
- istn. linia kablowa nn do umartwienia

1. Prace przy istniejącej infrastrukturze wykonane będą z najwyższą ostrożnością metodą ręczną

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
"BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZ. NR GEOD. 216/2 OBRĘB SZKLARKI, GMINA PRZEMKÓW"

INWESTOR: ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, UL. 1 MAJA, 59-100 POLKOWICE

ADRES: nr dz. 216/2, jednostka ewid.021605_5;obręb: 0009_Szklarki, gmina: Przemków

TEMAT RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY

INŻYNIERIA PRO-EKO

DATA 30.10.2020 r.

SKALA 1:500

STADIUM PB

BRANŻA elektryczna

RYS.NR EP

OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Zagata
nr upr.:PDK/0249/POOE/14
w specjalności elektrycznej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Jędrzejowski
nr upr.:MAP/0033/POOE/09
w specjalności elektrycznej
do projektowania bez ograniczeń

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE