A pos betonowa
papa asfaltowa
gruzobeton zatarty na gładko
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

B posadzka betonowa
strop KLEINA
tynk cementowo–wapienny
sufit z płyty g–k

C dachówka ceramiczna
łaty+kontrłaty
krokiew drewniana

D tynk cementowo – wapienny
cegła ceramiczna gr. 12cm
pustka powietrzna
cegła ceramiczna gr. 25cm
tynk cementowo – wapienny

E wykładzina/płytki
wylewka cementowa gr5cm
styropian gr.5cm
folia izolacyjna
strop KLEINA
tynk cementowo–wapienny

Temat

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania cześci budynku wielofunkcyjnego na złobek

Adres budowy

ul.Kosynierów, Środa Wlkp.
dziaka nr ewid. 750/22

Skala: 1:50

Inwestor

ŚRODA XXI SP. Z O.O.
ul. Daszyńskiego 5; 63–000 Środa Wlkp.

Rys. A4

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ A–A
(stan projektowany)

str. 27

p r o j e k t a n t:

MGR INŻ. ARCHITEKT RAFAŁ PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

s p r a w d z a j ą c y:

INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

o p r a c o w a ł:

MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
Specjalność: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331

BRANŻA: A R C H I T E K T U R A

ŚRODA WLKP. czerwiec 2024 r.