



Zestawienie pomieszczeń			
	nazwa_pom.	rodz. posadz.	pow.(m²)
2.1	strych	pos. betonowa	37,60
2.2	komunikacja	pos. betonowa	11,90
2.3	komunikacja	pos. betonowa	5,90
2.4	strych	pos. betonowa	37,60
2.5	strych	pos. betonowa	56,60
	SUMA		149,60

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
(szczegóły w opisie technicznym):

- wykucie otworu pod projektowaną stolarkę drzwiową
- montaż stolarki drzwiowej
- wydzielenie klatki schodowej względem poziomu parteru
- z uwagi na podział budynku na strefy pożarowe zastosowanie na wszystkich instalacjach przejść pożarowych

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami instalacyjnymi
stanowiącymi odrębne opracowanie oraz rysunkiem konstrukcyjnym.

Temat	
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego na żłobek	
Adres budowy	Skala: 1:100
ul.Kosynierów, Środa Wlkp. dzika nr ewid. 750/22	
Inwestor	Rys. A3
ŚRODA XXI SP. Z O.O. ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wlkp.	
Nazwa rysunku	str. 26
RZUT PODDASZA (stan projektowany)	
p r o j e k t a n t:	
MGR INŻ. ARCHITEKT RAFAŁ PIECHOWIAK Nr upr. 128/PW/91 WP-0387	
s p r a w d z a j a c y:	
INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88	
o p r a c o w a ł:	
MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
BRANŻA: A R C H I T E K T U R A	
ŚRODA WLKP. czerwiec 2024 r.	