

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Wymiana instal. elektrycznej i podłogi oraz odmalowanie ścian i sufitu
w pok. nr 29 w bud. Centrum Usług Społecznych w Głogowie.

Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 09.06.2025

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczuk

Sprawdził(a):

INSPEKTOR NADZORU

Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

Jerzy Łuszczuk
inż. Jerzy Łuszczuk

upr. bud. nr 11/31/Lw

DOŚ/BO/0788/01

Przedmiot robót :wymiana instal. elektrycznej i podłogi oraz odmalowanie ścian i sufitu
:w pok. nr 29 w bud. Centrum Usług Społecznych w Głogowie.

- 1-
@_dosowe\CUS_-REMONT_BIURA_IP

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Remont biura - pokój nr 29		
1	KNR 04-01 T0811/07 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej	10,807 [m2]
Obmiar : $3.93 \times 2.75 = 10,807$		
2	KNR 401 T0804/08 Zerwanie cokolika z płytek	6,680 [m]
Obmiar : $3.93 + 2.75 = 6,680$		
3	KNR 3 T0801/05analogia Rozbiórki posadzek rozebranie posadzek z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokolikami	18,675 [m2]
Obmiar : $6.22 \times 4.74 - (3.93 \times 2.75) = 18,675$		
4	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi powierzchnie poziome	29,942 [m2]
Obmiar : $6.22 \times 4.74 + 1.02 \times 0.45 = 29,942$		
5	KNR 202 T1118/01 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej przygotowanie podłoża	29,942 [m2]
6	KNR 202 T1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach ponad 40x40cm, matowe, antypoślizgowe R 10	29,942 [m2]
7	KNR 202 T1120/01 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm, przygotowanie podłoża	21,220 [m]
Obmiar : $6.22 \times 2 + 4.74 \times 2 + 0.45 \times 2 - 0.8 \times 2 = 21,220$		
8	KNR 202 T1120/02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej-z przecinaniem płytek cokoliki 10cm, zwykła metoda ułożenia	21,220 [m]
9	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach z elementów prefabryk. i beton. wylewanych, dwuwarstwowe - gładzie na bruzdach	1,000 [m2]
10	KNR 401 T1204/08 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Przygotowanie powierzchni do malowania	78,040 [m2]
Obmiar : $29.483 + 48.557 = 78,040$		
11	NNRKB 2-02 1134-01 Gruntowanie podłoża preparatem, powierzchnie poziome	29,483 [m2]
Obmiar : $6.22 \times 4.74 = 29,483$		
12	NNRKB 2-02 1134-02 Gruntowanie podłoża preparatem, powierzchnie pionowe	48,557 [m2]
Obmiar : $(6.22 \times 2 + 4.74 \times 2) \times 2.65 + (5.35 + 1.7 \times 2) \times 0.25 + (2.0 \times 2 + 0.8) \times 0.12 = 60,852$ $-(5.35 \times 1.7 + 0.8 \times 2.0 \times 2) = -12,295$		

Przedmiot robót :Wymiana instal. elektrycznej i podłogi oraz odmalowanie ścian i sufitu
:w pok. nr 29 w bud. Centrum Usług Społecznych w Głogowie.

- 2-
@_dosowe\CUS_-REMONT_BIURA_IP

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
13	KNR 04-01 T1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi, dwukrotnie, sufitów, w kolorze białym	29,483 [m2]
14	KNR 401 T1204/02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrotne, w kolorze	48,557 [m2]
15	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.	3,000 [szt]
16	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych	3,000 [szt]
17	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną mur c.o. o średnicy do 50 mm - dwukrotnie Obmiar : $6.22*2+0.6*2=$ 13.640	13,640 [m]
18	KNR 402 T0521/02 Demontaż grzejnika stalowego płytowego	2,000 [kpl]
19	KNR 215 T0419/04analogia Ponowny montaż grzejników stalowych płytowych - GRZEJNIKI Z DEMONTAŻU	2,000 [kpl]
20	KNR 403 T1134/01 Demontaż opraw świetłowych	1,000 [szt]
21	KNR 508 T0502/09 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 2 mocowania na kołkach kotwiących w betonie	1,000 [kpl]
22	KNR 508 T0511/05 Montaż opraw świetłowych z podłączeniem - Lampy z demontażu!.	1,000 [szt]
23	KNR 04-03 T1124/01 Demontaż łączników instalacyjnych (max 10 A) Podtynkowych (wylacznik,przelacznik 1-bieg.) z 1 wylotem	2,000 [szt]
24	KNR 04-03 T1122/01 Demontaż gniazd wtykowych (max 63 A)	5,000 [szt]
25	KNR 508 T0307/02 Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu, podwójne - uzgodnić z Inwestorem.	2,000 [szt]
26	KNR 508 T0309/06 Gniazda wtyczkowe podwójne, z podłączeniem na gotowym podłożu bryzgoszczelne z uziemieniem 2-biegunowe - uzgodnić z Inwestorem.	5,000 [szt]
27	KNR 403 T1001/07 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur (fi do 47mm) wykuwanie ręczne dla przewodów wtykowych w betonie	1,500 [m]

Przedmiot robót :wymiana instal. elektrycznej i podłogi oraz odmalowanie ścian i sufitu
:w pok. nr 29 w bud. Centrum Usług Społecznych w Głogowie.

- 3-
@_dosowe\CUS_-REMONT_BIURA_IP

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
28	KNR 403 T1012/01 Zaprawianie bruzd szerokość bruzdy do 25 mm	1.500 [m]
29	KNR 508 T0209/01 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm ² - podłoże betonowe Przewód wtynkowy 3x1.5mm ² /podłączenie lampy/	2.500 [m]
30	KNR 403 T1107/07 Demontaż rur piaszczowych i winidurowych, korytek z PCV	5.600 [m]
Obmiar : 0.8+4.8= 5.600		
31	Kalkulacja Własna Demontaż przewodów kabelkowych i komputerowych oraz ponowny ich montaż w rurach osłonowych lub korytkach.	1.000 [kpl]
32	KNR 401 T0339/01 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/4 x 1/2 cegły	0.800 [m]
33	KNR 401 T0325/02 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegły o przekroju 1/4 x 1/2	0.800 [m]
34	KNR 401 T0210/01 Wykucie bruzd w elementach betonowych bruzda pozioma w betonie żwirowym do 0.023 m ²	4.800 [m]
35	KNR 401 T0207/01 Zabetonowanie bruzd w podłogach, wypełnienie bruzd bez desekowań i stemplowań żwirobotonem o przekroju do 0.015 m ²	4.800 [m]
36	KNR 508 T0108/04 Rury winidurowe układ.p.t.podłoże betonowe w gotowych bruzdach,bez zaprawiania o średnicy do 47 mm	5.600 [m]
37	KNR 401 T0106/04 Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię.	0.620 [m ³]
Obmiar : 10.807*0.02+6.68*0.1*0.02+18.675*0.02+5.6*0.06*0.05= 0.620		
38	KNR 401 T0108/09 Wóz gruzu Samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)	0.620 [m ³]
39	KNR 401 T0108/10 Wóz gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) na dalsze 7 km.	0.620 [m ³]
40	Kalkulacja Własna Kalkulacja Własna koszt składowania gruzu	0.620 [m ³]
* Zakończenie wydruku		