

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Naprawa części dachu budynku Centrum Usług Społecznych
w Głogowie ul. Sikorskiego 4.

Zamawiający:

Centrum Usług Społecznych w Głogowie
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

budowlane

Data opracowania

: 09.06.2025

Sporządził(a):

inż. Jerzy Łuszczczyk

Sprawdził(a):

INSPEKTOR NADZORU

Robót Konstrukcyjno-Budowlanych

inż. Jerzy Łuszczczyk
upr. bud. nr 11/81/LW
DOŚ/BC/0788/01

Przedmiot robót :Naprawa części dachu budynku Centrum Usług Społecznych
w Głogowie ul. Sikorskiego 4.

- 1-
@_dosowe\MOPS-REMONT_CZĘŚCI_DACHU

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
Element robót: 1 Remont części dachu.		
1	KNR 401 T0519/06 Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa Obmiar : $8.8 \times 6.5 = 57.200$ $(8.8 + 6.5 + 1.2) \times 0.1 = 1.650$	58,850 [m2]
2	KNR 401 T0519/07x2,00 Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - następna warstwa - dwie warstwy	58,850 [m2]
3	KNRW 202 T0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrz., dwuwarstwowe z izolacją podłoża. Papa termozgrz. modyfikowana elastomerami SBS na osnowie z włókna poliestrowego. Papa nawierz.gr.min.5.2mm; papa podkł.gr.min.4.0mm	58,850 [m2]
4	KNRW 202 T0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe, - obróbki kominów, murków ogniowych Obmiar : $(8.8 + 6.5 + 1.2 + 0.35) \times 0.25 = 4.213$	4,213 [m2]
5	Kalkulacja własna. Montaż izoklinów z wełny mineralnej przy kominach wentylacyjnych, murkach, ścianach, naświetlach. Obmiar : $8.8 + 6.5 + 1.2 = 16.500$	16,500 [m]
6	KNRK 21 T0101/01 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych czyszczenie powierzchni betonowych poziomych - przyjęto 50% uszkodzonej powierzchni dachu Obmiar : $(8.8 \times 6.5) / 2 = 28.600$	28,600 [m2]
7	KNRK 21 T0202/01 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szczepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych, na powierzchniach poziomych	28,600 [m2]
8	KNRK 21 T0206/03analogia Szpachlowanie pow.sztynw.szpachlami cem.-polim.nakład.ręcznie. szpachlowanie metodą ręczną powierzchni -betonów monolit.-na dachu	28,600 [m2]
9	KNRK 21 T0206/09x9,00 Szpachlowanie pow.sztynw.szpachlami cem.-polim.nakład.ręcznie dodatek za każdy 1mm grubości warstwy - dla metody ręcznej - pogrubienie o 9mm	28,600 [m2]
10	KNR 04-01 T0108/11 Wywóz papy /papa asfaltowa zerwana z dachu/ Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz spryzmowany) Obmiar : $58.85 \times 0.015 = 0.883$	0,883 [m3]
11	KNR 401 T0108/12x8,00 Wywóz papy /papa asfalt.zerwana z dachu/ Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km (gruz spryzmowany) - na dalsze 8km	0,883 [m3]
12	Kalkulacja własna Koszt składowania/utylizacji/ papy.	0,883 [m3]

Przedmiot robót :Naprawa części dachu budynku Centrum Usług Społecznych
:w Głogowie ul. Sikorskiego 4.

- 2-
@_dosowe\MOPS-REMONT_CZĘŚCI_DACHU

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
13	KNR 04-03 T1140/05 Demontaż przewodów uziem. i odgrom. na dachu. Na dachu płaskim - pret Obmiar : $8.8+0.9+1.2=$ 10,900	10,900 [m]
14	KNR 508 T0606/01 Montaż zwodów naprężanych z pręta o średnicy 8mm na gotowych wspornikach zwód poziomy na dachu płaskim Obmiar : $10.9+1.2*2=$ 13,300	13,300 [m]
15	KNR 508 T0618/01 łączenie pręta o średnicy 8 mm na dachu łącznikami skręcanymi złącze uniwersalne krzyżowe	3,000 [szt.]
16	KNR 508 T0618/03 łączenie pręta o średnicy 8 mm na dachu łącznikami skręcanymi złącze odgałęźne 2-włotowe	2,000 [szt.]
17	KNR 508 T0619/01 Montaż złączy rynnowych. złącze do rynny okapowej na dachu	2,000 [szt.]
18	KNR 04-01 T0535/08 Rozebranie obróbek blacharskich Mury ogniowe, okapy itp. z blachy nie nadającej się do użytku Pas nadrynnowy i podrynnowy, gzymsy, opaski dociskowe. Obmiar : $9.6*0.3+9.6*0.8=$ 10,560 $(8.8+6.5+1.2+0.35)*0.1=$ 1,685	12,245 [m2]
19	KNRW 202 T0515/01analogia Różne obróbki i elementy z blachy z tytan-cynku gr. 0,55mm. Obróbki, przy szer. w rozwinięciu w cm: do 25. Pas nadrynnowy. opaski dociskowe. Obmiar : $9.6*0.3=$ 2,880 $(8.8+6.5+1.2+0.35)*0.1=$ 1,685	4,565 [m2]
20	KNRW 202 T0515/02 Różne obróbki i elementy z blachy z tytan-cynku gr. 0,55mm Obróbki, przy szer. w rozwinięciu w cm: ponad 25 Pas podrynnowy z gzymsem. Obmiar : $9.6*0.8=$ 7,680	7,680 [m2]
21	KNR 401 T0535/04 Rozebranie rynien z blachy/PCV/ nie nadającej się do użytku	9,600 [m]
22	KNR 401 T0535/06 Rozebranie rur spustowych z blachy/PCV/ nie nadającej się do użytku	6,000 [m]
23	KNRW 202 T0520/04 analogia Rynny dachowe z blachy z tytan - cynku gr. 0,6mm Rynny -półokrągłe o śr. w cm: 15	9,600 [m]
24	KNRW 202 T0522/06analogia Lej spustowy z blachy tytan-cynk o śred. 150mm	1,000 [szt.]
25	KNRW 202 T0527/02analogia Rury spustowe z blachy z tytan-cynku gr. 0,6mm Rury -okrągłe o śr. w cm: 10	6,000 [m]

Przedmiot robót : Naprawa części dachu budynku Centrum Usług Społecznych
: w Głogowie ul. Sikorskiego 4.

- 3-
@_dosowe\MOPS-REMONT_CZĘŚCI_DACHU

Lp	O P I S	P R Z E D M I A R
26	Kalkulacja Własna. Dostawa i montaż kolan do rur spustowych.	2,000 [szt.]
27	KNR 04-01 T1204/04 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków Dwukrotne elewacji Kominy wentylacyjne, mury ogniowe. Obmiar : $8.8 \times 0.25 + 6.5 \times 0.4 + (1.2 + 0.35 \times 2) \times 0.47 =$ 5,693	5,693 [m2]
28	KNR 04-01 T1212/02 Oczyszczenie i malowanie farba olejna elementów metalowych, dwukrotne - obróbki murków ogniowych. Obmiar : $(9.2 + 6.5) \times 0.52 + 1.3 \times 0.5 =$ 8.814	8.814 [m2]
* Zakończenie wydruku		