

Zot. m 16 do SWZ

PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3808W IŁÓW - ZAŁUSKÓW - ALEKSANDRÓW w km 0+015 - 0+840 i 0+882 - 5+275 dł. 5,218 km

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. PODBUDOWA kod CPV 45233300-2			
1 BCD poz. d.1 454		Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z transportem urobku na odl. do 20 km 685*5+4533*4.0	m ² m ²	 21557.00	
				RAZEM	21557.00
2 BCD poz. d.1 42		Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm 685*0.5*2.0	m ² m ²	 685.00	
				RAZEM	685.00
3 BCD poz. d.1 38		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm 685*0.5*2.0	m ² m ²	 685.00	
				RAZEM	685.00
4 BCD poz. d.1 231		Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni wraz z wywozem gruntu 5218*0.65*2	m ² m ²	 6783.40	
				RAZEM	6783.40
5 BCD poz. d.1 292		Wzmocnienie zniszczonych krawędzi poprzez wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni Rm 2,5 MPa, grubości warstwy 10 cm 5218*0.65*2	m ² m ²	 6783.40	
				RAZEM	6783.40
6 BCD poz. d.1 280		Wzmocnienie zniszczonych krawędzi jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm 5218*0.65*2	m ² m ²	 6783.40	
				RAZEM	6783.40
2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0			
7 BCD poz. d.2 262		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5218*4.0	m ² m ²	 20872.00	
				RAZEM	20872.00
8 BCD poz. d.2 267		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 5218*5.16	m ² m ²	 26924.88	
				RAZEM	26924.88
9 BCD poz. d.2 362		Warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego AC 16 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 150 kg/m ² , transport masy samochodami samowyladowczymi z odl. 25 km 5218*5.1*0.15	t t	 3991.77	
				RAZEM	3991.77
10 BCD poz. d.2 429		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowyladowawczymi 5218*5.0	m ² m ²	 26090.00	
				RAZEM	26090.00
3		III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
11 BCD poz. d.3 93		Roboty ziemne wykonywane koparkami (odtworzenie i odmulenie rowów), z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład na odległość 5 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III 0.3*1620	m ³ m ³	 486.00	
				RAZEM	486.00
12 BCD poz. d.3 549		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład 5200*0.75*2	m ² m ²	 7800.00	
				RAZEM	7800.00
13 BCD poz. d.3 283		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm 5200*0.75*2	m ² m ²	 7800.00	
				RAZEM	7800.00