

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3802W w m. Wólka Smolana w km 10+710 - 11+700 dł. 0,990 km

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0			
1 BCD poz. d.1 460	D- 05.03.11		Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z transportem urobku na odl. do 10 km 990*5.0	m ²		
				m ²	4950.00	
					RAZEM	4950.00
2 BCD poz. d.1 269	D- 04.03.01		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 990*5.0	m ²		
				m ²	4950.00	
					RAZEM	4950.00
3 BCD poz. d.1 274	D- 04.03.01		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 990*5.0	m ²		
				m ²	4950.00	
					RAZEM	4950.00
4 BCD poz. d.1 492	D- 05.03.26		Ułożenie siatki z włókna szklanego o wytrzymałości powyżej 80 kN/m 990*5.0	m ²		
				m ²	4950.00	
					RAZEM	4950.00
5 BCD poz. d.1 369	D- 05.03.05b		Warstwa wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 125 kg/m ² , transport masy samochodami samowyładowczymi [990*5.0]*0.125	t		
				t	618.75	
					RAZEM	618.75
6 BCD poz. d.1 436	D- 05.03.05a		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowyładowczymi 990*5.0	m ²		
				m ²	4950.00	
					RAZEM	4950.00
2			II. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6			
7 BCD poz. d.2 556	D- 06.03.01		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład 990*0.75*2	m ²		
				m ²	1485.00	
					RAZEM	1485.00
8 BCD poz. d.2 282	D- 06.03.02		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 o śr. gr. 10 cm 990*0.75*2	m ²		
				m ²	1485.00	
					RAZEM	1485.00