

PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana pokładu dolnego i górnego wraz z chodnikiem - most w ciągu drogi powiatowej nr 3825W w miejscowości Kozłów Biskupi

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	M.20.04. d.1 01	Rozebranie pokładu górnego drewnianego $77.71<m>*4.7<m>*0.05<m>$	m ³ m ³	 18.26	
				RAZEM	18.26
2	M.20.04. d.1 01	Rozebranie pokładu dolnego drewnianego $70.12<m>*4.8<m>*0.10<m>+7.59<m>*4.80<m>*0.15<m>+72<szt.>*0.15<m>*0.10*0.50<m>*2+20<szt.>*0.20<m>*0.15<m>*0.50<m>*2$	m ³ m ³	 40.80	
				RAZEM	40.80
3	M.20.04. d.1 01	Rozebranie chodnika $78.0<m>*0.5<m>*0.05<m>*2<szt.>$	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
4	M.20.04. d.1 01	Rozebranie podłużnic $70.12<m>*4<szt.>*0.25<m>*0.25<m>+70.12<m>*9<szt.>*0.10<m>*0.10<m>+7.59*4<szt.>*0.10<m>*0.10$	m ³ m ³	 24.14	
				RAZEM	24.14
5	M.20.04. d.1 01	Rozebranie kantówek pod chodnikiem $162<szt.>*0.50<m>*0.12*0.12<m>$	m ³ m ³	 1.17	
				RAZEM	1.17
2		II. Wymiana pokładu dolnego i górnego			
6	M.20.14. d.2 03	Ułożenie pokładu górnego z drewna modrzewiowego $77.71<m>*4.7<m>*0.05<m>$	m ³ m ³	 18.26	
				RAZEM	18.26
7	M.20.14. d.2 03	Ułożenie pokładu dolnego z drewna świerkowego na dźwigarach stalowych $70.12<m>*4.8<m>*0.10<m>+7.59<m>*4.80<m>*0.15<m>+72<szt.>*0.15<m>*0.10*0.50<m>*2+20<szt.>*0.20<m>*0.15<m>*0.50<m>*2$	m ³ m ³	 40.80	
				RAZEM	40.80
8	M.20.14. d.2 03	Ułożenie chodnika z drewna modrzewiowego $78.0<m>*2<szt.>*0.5<m>*0.05<m>$	m ³ m ³	 3.90	
				RAZEM	3.90
9	M.20.14. d.2 03	Ułożenie podłużnic z drewna świerkowego $70.12<m>*4<szt.>*0.25<m>*0.25<m>+70.12<m>*9<szt.>*0.1<m>*0.1<m>+7.59<m>*4<szt.>*0.1<m>*0.1<m>$	m ³ m ³	 24.14	
				RAZEM	24.14
10	M.20.14. d.2 03	Ułożenie kantówek pod chodnikiem z drewna świerkowego $162<szt.>*0.5<m>*0.12*0.12<m>$	m ³ m ³	 1.17	
				RAZEM	1.17
11	M.19.05. d.2 01	Odtworzenie okucia krawędzowego z kątownika o wymiarach do 60x60x8 mm (w tym 50% nowego) $2*78.0<m>$	m m	 156.00	
				RAZEM	156.00