



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A

ul. Sobieskiego 4 22-300 Krasnystaw

tel. (82) 543-15-22 (82) 543-15- 23 fax (82) 576-49-01

sekretariat@spzozkrasnystaw.pl www.spzozkrasnystaw.pl



ISO 9001:2008

Znak: ZP/230-12/2022

Krasnystaw, dnia 20.05.2022 r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **Rozbudowa źródła gazów medycznych z podłączeniem do istniejącej instalacji wraz z budową przyłączy i instalacji w budynku Szpitala nr 4c w związku z COVID-19***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie ma być redukowane ciśnienie tlenu za pomocą reduktorów przewidzianych do montażu w budynkach szpitala. Prosimy o podanie specyfiki ciśnienia tlenu na wyjściu z *panelu kontrolno-redukcyjnego tlenu* w budynku źródeł gazów medycznych. Oraz jakie ciśnienie max może tak zostać osiągnięte?

Odpowiedź:

Redukcji ciśnienia należy dokonać poprzez układ redukcyjny z monitorem i alarmem ciśnienia zasilania i ciśnienia nominalnego. Ciśnienie zasilania ze zbiornika ciekłego tlenu (przed istniejącym układem redukcyjnym zainstalowanym w budynku źródła gazów medycznych) to około 10 bar. Ciśnienie uzyskiwane z koncentratorów tlenu to około 5,5 bar.

Pyt. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona układ składający się z dwóch reduktorów II-go stopnia, wraz z zaworami odcinającymi, montowanych w układzie by-pass.

Prosimy o potwierdzenie ilości przewidzianej do montażu, zgodnej z założeniami Zamawiającego: 1 komplet w budynku ZOL, 1 komplet w budynku 4C, 1 komplet w budynku głównym. Jeśli Zamawiający przewidział w założeniach inne rozwiązanie prosimy o uściślenie informacji zawartej w PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona układ składający się z dwóch reduktorów II-go stopnia, wraz z zaworami odcinającymi, montowanych w układzie by-pass. Należy przewidzieć taką ilość reduktorów w obiektach szpitala aby uzyskane ciśnienie tlenu po redukcji miało zapewnione normatywne wartości w poszczególnych punktach odbioru.

Pyt. 3

Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja źródeł tlenu, sprężonego powietrza i próżni nie są przedmiotem tego postępowania, i Zamawiający nie przewiduje ingerencji w te elementy instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź:

Modernizacja źródeł tlenu, sprężonego powietrza i próżni nie są przedmiotem tego postępowania. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w te elementy instalacji gazów medycznych.

Pyt. 4

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje tlenu medycznego, sprężonego powietrza medycznego i próżni, na wyjściu z budynku źródeł gazów medycznych to: 35x1,5 dla tlenu i sprężonego powietrza, oraz 54x2 dla próżni.

Odpowiedź:

Instalacje tlenu medycznego, sprężonego powietrza medycznego i próżni, na wyjściu z budynku źródeł gazów medycznych to: 35x1,5 dla tlenu i sprężonego powietrza, oraz 54x2 dla próżni.

Pyt. 5

Prosimy o wskazanie lokalizacji Apteki bądź łącznika – których należy przewidzieć prowadzenie instalacji gazów medycznych, zasilających ZOL.

Odpowiedź:

Apteka zlokalizowana jest w skrzydle C na niskim parterze. Łącznik (nr 2) przylega do budynku głównego szpitala na poziomie parteru do skrzydła C. W zał. rysunki nr 1, nr 2.

Pyt. 6

Prosimy o wskazanie miejsca, gdzie znajduje się Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (SINN) w budynku przy Sobieskiego 4c oraz stację butli zasilającą tę salę.

Odpowiedź:

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego (SINN) oraz stacja butli zasilająca tę salę znajduje się na parterze w budynku przy Sobieskiego nr 4 C. W zał. rysunek nr 3.

Pyt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z poprzednim pytaniem (odnośnie SINN), Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji dla tej Sali i nie przewiduje montażu punktów poboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania instalacji dla tej Sali i nie przewiduje montażu punktów poboru w tej Sali.

Pyt. 8

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje gazów medycznych (tlenu med., sprężonego powietrza med., próżni) w Budynku Głównym będą jedynie prowadzone jako tranzyt tych gazów, żaden oddział w budynku głównym nie będzie podłączony do tej sieci tranzytowej.

Odpowiedź:

Instalacje gazów medycznych (tlenu med., sprężonego powietrza med., próżni) w Budynku Głównym są przewidziane do przeprowadzenia jako tranzyt tych gazów i żaden oddział w budynku głównym nie jest przewidziany do podłączenia do tej sieci tranzytowej.

Pyt. 9

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przewidziano montaż punktów poboru – w wersji podtynkowej - w salach w budynku 4C.

Odpowiedź:

W salach w budynku 4C przewidziany jest montaż punktów poboru w wersji natynkowej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Samorządu Publicznego
Gminy w Kruszwie
Andrzej Jędrzejowski

