

Jasieniec, dnia 10.08.2023 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W JASIEŃCU SP. Z O.O.
UL. WARECKA 42
05-604 JASIENIEC

ZUK.ZP.1.2023

Dotyczy zadania: „**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasieńcu**”

W dniu 03.08.2023 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu ogłoszonego w BZP w dniu 26.07.2023 r. pod nr 2023/BZP 00326224/01 o następującej treści:

Zapytanie:

1. Prosimy o doprecyzowanie zakresu koniecznych do wykonania prac. Zgodnie z załączonym Planem Zagospodarowania Terenu przedsięwzięcie podzielone zostało na dwa etapy. Prosimy o wskazanie, którego etapu dotyczy prowadzone postępowanie przetargowe.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest całość zadania przewidziana w dokumentacji jako etap I i II .

2. W przypadku wskazania, iż dotyczy etapu drugiego prosimy o rozszerzenie załączonego przedmiaru robót o prace konieczne do wykonania w etapie II, tj. myjnia dla pojazdów, budynek garażowy dla pojazdów obsługi, zbiorniki z dystrybutorem na paliwo, utwardzenie tłuczniem.

Odpowiedź:

Przedmiar robót w poz. 9 obejmuje budowę myjni samochodowej i budynku garażowego dla pojazdów obsługi (budynki nr 9, 9a, 10). Brak wyceny 2 zbiorników po 2500 l z dystrybutorami paliwa, które należy uwzględnić.

Zgodnie z pkt IV ppkt. 1 SWZ (opis przedmiotu zamówienia) przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy a wycenę zadania należy przyjąć zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

3. Prosimy o weryfikację wymagań w zakresie posiadanego doświadczenia. Proponujemy aby Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ograniczył wymagania do jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości minimum 1 000 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do prośby i wyraża zgodę na zmianę wymagań do jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie, budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o wartości minimum 1 000 000,00 zł.

4. Prosimy o wskazanie na Planie Zagospodarowania Terenu w których miejscach należy ułożyć krawężnik, a w których obrzeże. Załączony przedmiar wskazuje tylko na konieczność wykonania obrzeża. Wykonawca na podstawie załączonych rysunków nie jest w stanie zweryfikować poprawności podanych ilości.

Odpowiedź:

Według dokumentacji należy przyjąć ułożenie krawężnika w ilości 213,5 m (droga dojazdowa) oraz obrzeże w ilości 294,5 m.

Zgodnie z pkt IV ppkt. 1 SWZ (opis przedmiotu zamówienia) przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy a wycenę zadania należy przyjąć zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną .

5. Ponieważ zgodnie z załączoną dokumentacją grupa nośności podłoża określona została jako G2 prosimy o rozszerzenie przedmiaru robót o konieczne do wykonania wzmocnienie terenu pod nawierzchnią utwardzoną. Prosimy o dostosowanie przedmiaru do załączonego przekroju drogi – rys.D-04. Zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcja pod drogą dojazdową występuje podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 gr. 18 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt IV ppkt. 1 SWZ (opis przedmiotu zamówienia) przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy a wycenę zadania należy przyjąć zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną .

Wobec powyższego należy przewidzieć wzmocnienie terenu pod nawierzchnią utwardzoną.

6. Prosimy o wskazanie, czego dotyczy poz. 6 przedmiaru robót – Montaż obiektów kontenerowych, prefabrykowanych w ilości 15 sztuk. Prosimy o wskazanie, które rysunki w załączonej dok. technicznej dotyczą tych kontenerów.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje zapis przedmiaru do niżej wymienionych kontenerów”

- kontener o pojemności 40 m³ -2 szt parametry zgodnie z Załącznikiem do pisma
- kontener o pojemności 1100 l – szt. 12
- kontener typu Kp7 – 2 szt.
- kontener magazynowy odpadów niebezpiecznych o wym.: 5x6 m) 1 szt. (obiekt na PZP -5)
- kontener magazynowy odpadów do ponownego wbudowania o wym.: 1 szt. (obiekt na PZP -6)
- budynek kontenerowy socjalny z wyposażeniem o wym.: 20,5 x 6 m -1 szt. (obiekt na PZP -7)
- kontenerowy magazyn odpadów niebezpiecznych (ciekłych palnych) o wym.: 6,06 x 2,44 m –1 szt. (obiekt na PZP -5a)

7. Prosimy o korektę przedmiaru – poz. 6 - Analogia - Budynek magazynowy w konstrukcji stalowej (ob. nr 5). Obiekt nr 5 wyceniony jest w pozycji wyżej. Prawdopodobnie Zamawiający miał na myśli obiekt nr 10.

Odpowiedź:

Wszystkie niezbędne kontenery zostały wyszczególnione w poz. 6 zapytania.

8. Prosimy o doprecyzowanie poz. 12 przedmiaru robót – wyposażenie PSZOK w kontenery, pojemniki, sprzęt. Załączona dokumentacja – Opis do PB Technicznego str. 18 wskazuje aby rodzaj i ilości kontenerów uzgodnić z Zamawiającym na etapie ofertowym. W związku z zastosowanym zapisem prosimy o wskazanie ilości i rodzaju kontenerów wymienionych w dokumentacji.

Odpowiedź:

Wszystkie niezbędne kontenery zostały wyszczególnione w poz. 6 zapytania.

9. Prosimy o wyjaśnienie jakie wymiary powinna mieć waga. Zgodnie z PZT 8 x3 m, natomiast zgodnie z opisem do PB technicznego str. 20 waga ma mieć wymiary 6x2,5 m. Ponadto prosimy o weryfikację zapisu, iż „na terenie punktu PSZOK zaprojektowane dwie wagi” zawartego w przedmiotowym opisie.

Czy Wykonawca w swojej wycenie powinien uwzględnić dostawę i montaż dwóch wag?

Odpowiedź:

Wykonawca winien przewidzieć 1 wagę o wym. 8x3

Załączniki:

1. Dane techniczne kontenera 40 m³