

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Jasieniec
Obiekt PSZOK Jasieniec
Rodzaj robót Roboty budowlane
Lokalizacja: Działki nr ewid. 362/2, 127, obr. Jasieniec

Zamawiający Gmina Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec

PRZEDMIAR			Strona 1		19-06-2023	
					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,500	
1	20	KNKB 001-01-15-01-01	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami 100 KM	m²	600,000	
1	30	KNR 201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 1-2	m³	3000,000	
1	40	KNR 201-02-29-04-00	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 75 KM w przedziale 10-30 m gruntu kat 1-2	m³	3000,000	
2	Roboty drogowe (wjazd, drogi wew.) - podbudowy i nawierzchnie					
2	50	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	4300,000	
2	60	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	4000,000	
2	70	KNR 231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 20 cm mieszarką	m²	2850,000	
2	80	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	2850,000	
2	110	KNR 231-07-06-07-00	Malowanie farbą chlorokauczkową strzałek i symboli ręcznie	m²	25,000	
2	120	KNR 231-07-06-03-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii przerywanych segregacyjnych mechanicznie	m²	20,800	
3	Roboty drogowe - obramowania nawierzchni					
3	130	KNR 231-04-02-04-00	Lawa pod krawężnik betonowa z oporem	m³	19,822	
3	140	KNR 231-04-02-05-00	Dodatek za wykonywanie ławy betonowej na łukach R do 40 m	m³	1,335	
3	150	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	225,000	
4	Wiata nad kontenerami - ob. nr 4					
4	160	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 pod płyty fundamentowe	m³	17,000	
4	170	KNR 202-02-05-01-00	Płyty fundamentowe żelbetowe	m³	75,150	
4	180	KNR 202-02-90-02-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 7 mm	Mg	6,994	
4	190	WKNR W205-01-01-04-00	ANALOGIA - Hale stal typu lekkiego - wiata stalowa	Mg	9,815	
4	200	WKNR W205-10-08-01-00	Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach fałdowych	m²	130,000	
4	210	KNR 202-05-08-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm	metr	22,000	
4	220	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm	metr	8,400	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
5 Roboty rozbiórkowe					
5	230	KNR 404-01-02-02-00	Rozebranie murów w budynkach wys do 9 m z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	25,000
5	240	KNR 404-06-01-01-00	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m³	125,000
5	250	KNR 404-06-02-07-00	ANALOGIA - Burzenie stropu młotami pneumatycznymi	m²	575,000
6 Kontenery magazynowe i socjalne					
6	290	KNR 225-01-02-01-00	Montaż obiektów kontenerowych, prefabrykowanych	szt	15,000
6	300	KNR N007-01-05-03-00	Analogia - Kontenery magazynowe z wyposażeniem (dostawa, transport)- 2 szt. ok, 5x6 m (ob. nr 5, 5a i 6)	Mg	80,000
6	310	KNR N007-01-05-03-00	Analogia - Budynek magazynowy w konstrukcji stalowej (ob. nr 5)	Mg	30,000
6	320	KNR N007-01-05-03-00	Analogia - Budynek socjalny z wyposażeniem (dostawa, transport) 1 szt. (ob. nr 7)	Mg	88,000
7 Ogrodzenie terenu					
7	330	KNR 202-18-03-02-00	ANALOGIA - Ogrodzenia panelowe wys 1,8 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr	400,000
7	340	KNR 202-18-08-03-00	Analogia - brama przesuwna o szerokości min 6,00m	kmpl	2,000
8 Tereny zielone i ścieżka edukacyjna					
8	350	KNR 201-05-05-04-00	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m²	700,000
8	360	KNR 221-03-22-04-00	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 doł głębokości 0,5 m z zaprawą	szt	25,000
8	370	KNR 221-04-04-03-00	Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	HA	0,586
8	380	KNR 221-06-07-02-00	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych obudowa siedzenia drewnianego	metr	4,000
8	390	WPP 1802-13-07-01-04	Analogia - Tablice informacyjne 1,0 m²	m²	6,000
9 Garaże o konstrukcji stalowej (ob. nr 9, 9a i 10)					
9	400	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	331,000
9	410	KNR 202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu zwirowego	m³	100,000
9	420	KNR 202-02-05-01-00	ANALOGIA - Fundamenty żelbetowe z betonu B-10	m³	120,000
9	421	KNR 202-02-90-02-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty zebrowe	Mg	8,000
9	422	WKNR W205-01-01-04-00	ANALOGIA - Hale stal typu lekkiego - konstrukcje garaży	Mg	65,000
9	423	WKNR W205-10-08-01-00	Lekka obudowa dachów płaskich do 10% z blach faldowych	m²	335,000
9	424	KNR 202-05-08-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm	metr	35,000
9	425	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm	metr	26,000
9	430	KNR 202-11-06-05-00	Posadzka cementowa grub 3 cm z opilkami stalowymi z cokolikiem	m²	325,000
9	440	KNP 1007-01-36-01-00	ANALOGIA - Brama stalowa do garaży (5 kmpl)	kg	2500,000
9	450	KNR 201-05-12-02-00	Brukowanie skarp na podsypce z piasku lub pospółki	m²	210,000
10 Roboty branży sanitarnej					
10	10	KNKB 001-01-10-03-00	Analogia - Roboty pomiarowe - trasa sieci wod-kan	km	0,100
10	20	KNR 201-08-01-01-00	Wykop z transportem gruntu na tymczasowe składowisko z zasypem w obudowie typ boksowy w gruncie kat 1-2 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m	m³	85,000
10	30	KNR 218-05-01-03-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm	m²	70,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
10	40	WKNR	W218-04-08-02-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	23,000
10	50	WKNR	W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	70,000
10	60	KNR	218-02-08-03-00 Wodociąg z rur polietylenu PE łączonych metodą zgrzewania - przyłącze do bud. socjalnego	metr	28,000
10	70	KNR	218-09-07-01-00 Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 32 łączonych metodą zgrzewania	metr	2,000
10	80	KNR	218-03-05-03-00 Zasuwa zeliwna owalna kołnierzysta z obudową, wykonana ręcznie ø 90	szt	2,000
10	90	KNR	218-03-15-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	szt	1,000
10	100	KNR	218-03-15-03-00 ANALOGIA - przyłącza ppoz dla PSP ø 80	szt	1,000
10	110	WKNR	W218-05-24-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem	szt	6,000
10	120	KNR	218-06-13-05-00 ANALOGIA - studnia osadnikowa	szt	1,000
10	130	KNR	218-06-13-05-00 ANALOGIA - zbiornik na paliwo	szt	2,000
10	140	KNR	218-08-04-03-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 250	metr	22,000
10	150	KNR	218-08-02-01-02 Próba szczelności wodociągu z rur PE ø 100	szt	1,000
10	160	KNR	218-08-03-01-00 Dezynfekcja sieci wodociągowych ø do 150	jednos	1,000
11 Roboty br. elektrycznej					
11	609	KNKB	001-01-10-03-00 Analogia- Roboty pomiarowe - trasa instal. elektr.	km	0,800
11	610	KSNR	S005-08-01-01-00 Ręczne układanie kabla do 2,0 kg/m w rowie kat 1/2 z folią	metr	800,000
11	620	KNR	510-03-03-01-01 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie ø 75	metr	800,000
11	630	KNR	508-04-04-08-00 Montaż skrzynki do 20 kg przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt	6,000
11	640	KNR	508-04-04-08-00 Montaż skrzynki do 20 kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnia RGP	szt	1,000
11	650	KSNR	S005-01-01-01-00 Montaż złącza kablowego - podłączenie kontenerów i wiat	kmpł	6,000
11	660	KSNR	S005-10-01-02-00 Montaż słupa oświetl stal do 300 kg	szt	11,000
11	670	KSNR	S005-10-02-01-00 Montaż wysięgnika rurowego do 15 kg na słupie	szt	11,000
11	680	KSNR	S005-10-04-02-00 Montaż oprawy oświetlenia zewn na wysięgniku	szt	11,000
11	690	KNNR	N005-04-06-03-00 Montaż aparatu elektrycznego - analogia montaż kamery CCTV	szt	4,000
11	700	KNR	708-01-05-04-00 Układ pomiarowy kamerą telewizji przemysłowej	szt	1,000
11	710	KSNR	S005-04-08-01-00 Wypusty na wyłącznik 1-bieg przewod w RS n/t magazyn beton	szt	2,000
11	720	KSNR	S005-05-01-02-00 Montaż opraw oświetleniowych LED w obiektach - analogia	szt	12,000
11	730	KSNR	S005-06-03-04-00 Przewód uziemiający z bednarki OC ułożony luzem	metr	250,000
11	740	KNR	403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	6,000
11	750	KNR	403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	1,000
11	760	KNR	403-12-03-01-00 Pomiar rezystancji - obwód jednofazowy	szt	1,000
11	770	KNR	403-12-03-01-00 Pomiar rezystancji - obwód trójfazowy	szt	6,000
11	780	KNR	403-12-03-03-00 Badanie linii kablowej NN	szt	6,000
11	790	KNR	403-12-05-01-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	szt	2,000
11	800	KNR	403-12-05-05-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	szt	6,000
11	810	KNR	403-12-06-01-00 Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji	szt	6,000
12 Wyposażenie PSZOK zgodnie z SIWZ					
12	820		000-00-00-00-00 Wyposażenie PSZOK w kontenery pojemniki, sprzęt - kalkulacja własna	kmpł	1,000
12	830	KNR	1313-06-01-01-00 Analogia - Kompletna waga samochodowa najazdowa	Mg	20,000