

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6	Roboty murarskie
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
NAZWA INWESTYCJI:	Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków bytowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bończy: Remont i termomodernizacja budynku pałacu. Budynek nr 1.
ADRES INWESTYCJI:	REMONT KOMINÓW Bończa, gmina Kraśniczyn, identyfikator działki: 060606_2.0002.273
NAZWA INWESTORA:	Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: ogólnobudowlana mgr inż. Lidia Wójcik	

DATA OPRACOWANIA: 29.11.2022 aktualizacja 17.09.2024

SPORZĄDZIŁ: INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia
29.11.2022 aktualizacja	
17.09.2024	

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 REMONT KOMINÓW		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów - część ponad pokryciem	m3		
d.1		1,63 * 0,55 * 1,28 - (0,14 * 0,14 * 1,28 * 5)	m3	1,022	
		2,61 * 0,72 * 1,30 - (0,14 * 0,14 * 2,61 * 8)	m3	2,034	
		1,93 * 0,55 * 1,06 - (0,14 * 0,14 * 1,06 * 6)	m3	1,001	
		1,77 * 0,55 * 1,06 - (0,14 * 0,14 * 1,06 * 6)	m3	0,907	
		1,54 * 0,55 * 4,38 - (0,14 * 0,14 * 4,38 * 4)	m3	3,366	
		2,65 * 0,55 * 1,90 - (0,14 * 0,14 * 1,90 * 7)	m3	2,509	
		1,60 * 0,55 * 2,38 - (0,14 * 0,14 * 2,38 * 4)	m3	1,908	
				RAZEM	
2	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m3		
d.1		poz.1	m3	12,747	
				RAZEM	
3	TZKNBK VIII 02-24	Tynk zewnętrzny wapienny - kominy	m2		
d.1		(1,63 + 0,55) * 2 * 1,28	m2	5,581	
		(2,61 + 0,72) * 2 * 1,30	m2	8,658	
		(1,93 + 0,55) * 2 * 1,06	m2	5,258	
		(1,77 + 0,55) * 2 * 1,06	m2	4,918	
		(1,54 + 0,55) * 2 * 4,38	m2	18,308	
		(2,65 + 0,55) * 2 * 1,90	m2	12,160	
		(1,60 + 0,55) * 2 * 2,38	m2	10,234	
				RAZEM	
4	ZKNR C-2 0119-07	Malowanie kominów farbą silikatową dwukrotnie	m2		
d.1		(1,63 + 0,55) * 2 * 1,28	m2	5,581	
		(2,61 + 0,72) * 2 * 1,30	m2	8,658	
		(1,93 + 0,55) * 2 * 1,06	m2	5,258	
		(1,77 + 0,55) * 2 * 1,06	m2	4,918	
		(1,54 + 0,55) * 2 * 4,38	m2	18,308	
		(2,65 + 0,55) * 2 * 1,90	m2	12,160	
		(1,60 + 0,55) * 2 * 2,38	m2	10,234	
				RAZEM	
5	KNR 19-01 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów	szt.		
d.1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	
